

巴州恒疆新型建材有限公司年产5万吨腻子粉及保温砂浆材料 建设项目竣工环境保护验收意见

2022年6月24日，巴州恒疆新型建材有限公司根据巴州恒疆新型建材有限公司年产5万吨腻子粉及保温砂浆材料建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于和静县工业园区，省道206线东、萨日达拉矿业北侧。项目区东南侧约50米为萨日达拉矿业有限公司，西侧为206线省道，其余均为空地。项目中心地理坐标为北纬42°24′53.67″，东经86°16′21.82″。本项目占地面积为33350m²，建成腻子粉生产线1条，保温砂浆生产线1条，设计年产腻子粉2万吨、保温砂浆3万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2013年12月由中国海洋大学编制完成项目环境影响报告表，2013年12月23，巴州环境保护局以巴环评价环函〔2013〕861号文出具本项目环境影响报告表的批复。

（三）投资情况

项目实际总投资900万元，其中环保投资54万元，占总投资的6.0%。

（四）验收范围

本次验收的范围为厂界无组织废气、布袋除尘器、污水处理设施、油烟净化装置及厂界环境噪声。

二、工程变动情况

巴州恒疆新型建材有限公司年产5万吨腻子粉及保温砂浆材料建设项目与环

评相比，项目减少了两条保温砂浆生产线。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

本项目废水主要为职工生活污水，按照每班平均上班人数 5 人，排水量按 80L/d 计算，则本项目职工生活排水量为 146m³/a。主要污染物为 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 等。本项目排水主要为生活污水，生活污水先排入项目区的化粪池暂存，定期由新疆沃疆源环保科技有限公司处置。

2. 废气

项目产生的废气主要为产品生产时的粉尘，大部分经过布袋除尘器收集后回用，废气以无组织的形式排入大气环境中。

3. 噪声

本项目的噪声主要为生产设备的噪声。噪声治理采取封闭厂房、采取减震等措施。

4. 固体废物

生活垃圾通过厂区集中收集后，联系环卫部门定期清运。

四、污染物排放情况

1. 废水

生活污水先排入项目区的化粪池暂存，定期由新疆沃疆源环保科技有限公司处置。

2. 废气

项目颗粒物各点位各时段监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的周界外浓度最高点限值。

3. 厂界噪声

验收监测期间，项目北侧、东侧、西侧厂界噪声监测点昼间最大噪声测定值为 57.9dB(A)，夜间间最大噪声测定值为 47.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4. 固体废物

生活垃圾通过厂区集中收集后，联系环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，废气、噪声及废水处置装置达到验收执行标准要求，对项目周边地表水、环境空气、土壤环境质量及敏感点环境不会造成明显影响。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定要求，本次验收项目监测结果达标、环境保护设施按要求完全落实、验收监测报告较完善，同意本次验收通过。

七、后续要求

- （1）加强厂区设备的管理，制定日常巡检制度；
- （2）做好厂区环境风险事故的应对措施；
- （3）做好厂区安全管理，防止安全事故的发生。

八、验收人员信息

验收组成员签名

组长：高铁桥

成员：

陈立 王健 廖建 陈



巴州恒疆新型建材有限公司

2022年6月24日

巴州恒疆新型建材有限公司年产 5 万吨腻子粉及保温砂浆材料建设项目
验收组签到表

	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	签名
组长	高铁桥	巴州恒疆新型建材有限公司	经理	132828196906061415	高铁桥
	尹志	新疆恒盛环保科技有限公司	工程师	652826197006262217	尹志
	尹和奎	巴州环保局	书记	652826196411202004	尹和奎
	陈子琦	新疆恒盛环保科技有限公司	工程师	65282719800607092X	陈子琦
成员	赵军	新疆恒盛环保科技有限公司	技术员	622501198709284685	赵军